

# 西安市人民政府办公厅

市政办函〔2024〕82号

## 西安市人民政府办公厅关于印发 中心城区市政排水管网“通断补缺治堵” 微改造行动实施方案的通知

新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区、长安区、高陵区人民政府，西咸新区管委会，各开发区管委会，市发改委，市公安局，市财政局，市资源规划局，市生态环境局，市住建局，市城管执法局，市水务局，市轨道集团，西安水务集团：

《西安市中心城区市政排水管网“通断补缺治堵”微改造行动实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。



西安市人民政府办公厅

2024年10月18日

(此件公开发布)

# 西安市中心城区市政排水管网 “通断补缺治堵”微改造行动实施方案

为有效解决我市中心城区市政排水管网存在的断点、缺失和堵点等问题，全面提升中心城区排水防涝能力，制定本实施方案。

## 一、总体要求

深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持以人民为中心，把黄河流域生态保护作为西安市高质量发展的基准线，深化水务一体化改革，严格执行排水规划，综合施策、系统治理，连通市政排水管网断点、补齐缺管、治理堵点，推动韧性城市建设，筑牢城市安全底线。

——规划引领，通断补缺。以西安市中心城区排水专项规划为引领，严格落实中心城区排水专项规划，连通断点、补齐缺失、打通堵点。

——全面摸排，系统整治。全面摸排中心城区市政排水管网存在的断点、缺失、堵点问题，统筹上下游、理顺雨污水，一点一策，系统治理。

——小微改造，治堵扩能。实施小切口、微改造，根治市政排水管网“肠梗阻”，提升管网运行效率，减少城市积水和雨污混流。

——分级负责，协同推进。市区两级政府各司其职、各负其

责，市级职能部门联评联审、强化保障。将市政排水管网微改造行动与二环路扩能提升、市政道路微改造、城市更新示范创建有序衔接、一体推进。

争取到 2025 年底，解决 7 个区界管网断点，4 个区界下游管网缺失，9 个大管接小管，31 个区内管网缺失和 25 个轨道交通、快速路施工造成的人为堵点问题，基本完成排水微改造行动，实现市政排水管网通畅，雨污能分尽分，防涝治污双提升。

## 二、工作任务

计划实施连通市政排水管网断点、补齐市政排水管网缺失、打通市政排水管网堵点等三大类六大项共 80 项工作任务，涉及新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区、长安区、高陵区等 8 个行政区，西咸新区、高新区、曲江新区、航天基地、浐灞国际港等 5 个开发区，市发改委、市财政局、市资源规划局、市住建局、市城管执法局、市水务局、市公安局交警支队和市轨道集团、西安水务集团等相关市级部门和单位（详见附件 1）。计划 2024 年完成 6 项任务、2025 年完成 61 项任务，远期随路完成 13 项任务（随路新建，因征迁原因完成时限暂不确定）。

### （一）连通区界雨污水管网断点任务 7 项

中心城区存在区界市政雨污水管网断点问题 7 个（其中，雨水管网断点问题 3 个、污水管网断点问题 4 个），完成 7 项任务。

1. 新建航天基地航天中路跨北长安街雨水管道 86 米，连通长安区韦曲北街雨水管道。

2. 新建航天基地航天中路跨北长安街污水管道 66 米，连通长安区韦曲北街污水管道。

3. 拆除莲湖区—西咸新区沣东新城红光路（阿房路口）污水管道封堵 1 处、连通红光路污水管道，启用已建成 1 公里污水管道。

4. 拆除高新区—西咸新区沣东新城科技西路（富源五路西侧）雨水管道封堵 1 处，连通科技西路雨水管道，截流晴天污水和初期雨水。

5. 新建雁塔区富源三路—西咸新区沣东新城昆明路雨水管道 40 米，连通昆明路雨水管道。

6. 新建航天基地—曲江新区神舟四路（航天北路交叉口）污水管道 125 米，连通神舟四路污水管道。

7. 新建雁塔区—曲江新区曲江大道西辅道（西影路交叉口）污水管道 70 米，连通曲江大道西辅道污水管道。

## （二）补齐区界下游缺失管网任务 6 项

治理中心城区存在区界下游市政雨污水管网缺失问题 4 个（其中，雨水管网缺失问题 2 个、污水管网缺失问题 2 个），完成 6 项任务。

8. 新建纺渭路下游雨水管道 5 公里、雨水泵站及调蓄池各 1 座，排入渭河，补齐纺渭路高陵区段缺失雨水管道。

9. 新建长安区韦曲北街污水管道 426 米，补齐韦曲北街污水管道。

10. 新建长安区西沔路东侧学府大街—西部大道雨水管道 3.2 公里、d600 雨水支管 1186 米，补齐西沔路东侧学府大街—西部大道区段缺失雨水管道。

11. 新建雁塔区西沔路东侧西部大道—皂河雨水管道 2.5 公里、d600 雨水支管 926 米，补齐西沔路雁塔区段缺失雨水管道。

12. 新建长安区西沔路东侧学府大街—西部大道污水管道 3.2 公里，补齐西沔路东侧学府大街—西部大道区段缺失污水管道。

13. 新建雁塔区西沔路东侧西部大道—绕城高速污水管道 2.4 公里，补齐西沔路雁塔区段缺失污水管道。

### （三）补齐区内管网缺失问题任务 20 项

治理中心城区存在区内市政雨污水管网缺失问题 31 个（其中，雨水管网缺失问题 23 个、污水管网缺失问题 8 个），完成 20 项任务。

14. 结合西安市城六区排水管网雨污混接整治工程（一期），新建新城区太华南路（自强东路口）雨水管道 150 米，碑林区测绘西路（友谊东路口）雨水管道 50 米，雁塔区东仪路（雁南二路口）污水管道 45 米，雁塔区金犊路（新安路口）雨水管道 67 米、污水管道 94 米，浐灞国际港广安路（浐河东路口）雨水管道 69 米。

15. 结合西安市明城墙区域内排水设施综合治理工程，新建莲湖区社会北路（德发长—社会北路）雨水管道 125 米，北大街

(钟楼—北门)雨水管道 420 米, 劳武巷(洒金桥—教场门)雨水管道 150 米, 西北一路(莲湖路—习武园)污水管道 38 米, 香米园西巷(北马道巷—香米园北巷)污水泵站及污水管道 18 米, 麦苋街(西华门—红埠街)污水管道 100 米。

16. 结合太白北路等 4 条雨水管道提升改造工程, 新建雁塔区四季西巷(电子一路—丁白路)雨水管道 580 米。

17. 结合西安市城六区排水管道老化更新改造项目(第一批), 改造雁塔区雁南一路(长安路—佳膳坊)污水管道 320 米。

18. 结合西安市城六区排水管道老化更新改造项目(第三批), 改造灞桥区纺东街(纺五路—纺医小区)污水管道 150 米。

19. 新建莲湖区汉城南路(汉城东路—昆明路)雨水管道 40 米。

20. 新建莲湖区民洁路(大寨路—昆明路)雨水管道 40 米。

21. 新建碑林区大学东路(含光路—建行家属院)雨水边沟 155 米。

22. 新建碑林区仁义路(体育馆东路—文艺路)雨水管道 340 米。

23. 翻建碑林区太安街(太乙路—安东街)雨水管道 242 米。

24. 新建新城龙首东路(龙首北路口)雨水管道 30 米。

25. 改造莲湖区明新巷(糖坊街—顺城北巷)污水管道 50 米。

26. 新建长安区西长安街(居安路—西沔路)雨水管道 2 公里。

27. 新建长安区学府大街(翰林北路—西沔路)雨水管道 1.2 公里。

28. 新建长安区建业二路（翰林北路—西沔路）雨水管道 1 公里。

29. 恢复长安区毓德路皂河雨水排口 2 个。

30. 恢复长安区杜公路皂河雨水排口 1 个。

31. 新建曲江新区新开门北路（西影路—双馨园小区）雨水管道 550 米。

32. 新建浐灞国际港长荣北路（长荣路—长乐路）雨水管道 670 米。

33. 新建高新区光夏路（高新三路—高新四路）雨水管道 260 米。

#### （四）补齐随路建设缺失管网任务 13 项

中心城区因道路未修建导致雨污水管网缺失问题 13 个（其中，雨水管网缺失问题 7 个、污水管网缺失问题 6 个），完成 13 项任务。

34. 随曲江新区雁南二路（慈恩西路—翠华路）道路建设，新建雨水管道 230 米。

35. 随曲江新区雁南二路（慈恩西路—翠华路）道路建设，新建污水管道 230 米。

36. 随太白南路快速化改造项目建设，新建高新区西沔路（绕城高速—丈八东路）污水管道 883 米。

37. 随曲江新区航天北路（航天西路—长安路段）道路建设，新建雨水管道 850 米排入雁塔区清凉寺路雨水系统。

38. 随曲江新区航天北路（航天西路—长安路段）道路建设，

新建污水管道 850 米排入雁塔区清凉寺路污水系统。

39. 随新城区银河南巷道路建设，新建雨水管道 210 米。

40. 随新城区银河南巷道路建设，新建污水管道 210 米。

41. 随雁塔区清凉寺路（东仪路—子午大道）道路建设，新建雨水管道 2.5 公里。

42. 随雁塔区清凉寺路（东仪路—子午大道）道路建设，新建污水管道 2.5 公里。

43. 随灞桥区田洪正街北延伸（长平路—东城大道）道路建设，新建雨水管道 1813 米（含辅线）。

44. 随灞桥区田洪正街北延伸（长平路—东城大道）道路建设，新建污水管道 800 米。

45. 随浐灞国际港东风西路（长十路—浐河西路）道路建设，新建雨水管道 600 米，新建雨水泵站 1 座。

46. 新建下塬雨水管道 3.5 公里，排入浐河，补齐航天基地（二期）与长安区段缺失雨水管道。

#### （五）消除排水管网大管接小管问题任务 9 项

治理中心城区存在市政雨污水管网大管接小管问题 9 个（其中，雨水管网大接小问题 5 个、污水管网大接小问题 4 个），完成 9 项任务。

47. 新建莲湖区西快速干道（大兴汽配城门前）雨水管道 80 米，迁改障碍管道 50 米。

48. 扩容新城区东八路（尚勤路口）污水管道 18 米。

49. 结合西安市城六区排水管道老化更新改造项目（第一批），改造未央区纬二十九街（方新小学—文景路）污水管道467米。

50. 结合太白北路等4条雨水管道提升改造工程，新建灞桥区祥云路（灞河东岸）雨水箱涵251米，改造现状雨水排口。

51. 新建灞桥区祥云路（灞河西岸）雨水箱涵251米，改造现状雨水排口。

52. 新建灞桥区云霞巷—浐河东路雨水管道860米，改造现状雨水排口。

53. 新建曲江新区北池头一路（曲江大道—广德路）雨水管道100米。

54. 新建曲江新区雁南五路（雁塔南路口）污水管道208米。

55. 改造航天基地东长安街（神舟六路—航天东路段）污水管道617米。

#### （六）打通人为堵点任务25项

治理中心城区存在因地铁、快速路、云轨、高铁等项目建设造成的市政排水管网弯折、堵塞等人为堵点问题25个（其中，涉及地铁项目问题15个、快速路项目问题5个、云轨项目问题4个、高铁项目问题1个），完成25项修复任务。

56—70. 修复地铁四号线雁塔路（南二环—西安科技大学）、金滹沱站，地铁五号线半引路，地铁六号线广济街站、丈八一路站、木塔寺站，地铁八号线凤城二路沿线、开远门站、金光门站、

丰禾路站、大风阁站，地铁九号线纺织城站，地铁十号线经九路（凤城五路—凤城八路）、红旗厂站、东风路站等施工迁改造成 15 个管道堵点，共 15 项任务。

71—75. 修复西延路、北辰大道、北三环太华路、新兴南路等快速路施工迁改造成 5 个管道堵点，共 5 项任务。

76—79. 修复丈八四路、信息大道、博士路等高新云轨项目施工迁改造成 4 个管道堵点，共 4 项任务。

80. 修复阳光大道西延高铁项目施工造成 1 个管道堵点，恢复管道功能。

### 三、资金保障

排水微改造行动 80 项任务中，42 项任务匡算总投资 11.08 亿元（详见附件 2）；13 项随道路建设的排水管网任务，资金随道路建设一并解决；25 项任务涉及地铁、快速路等项目迁改，资金由各相关单位纳入原工程建设投资予以解决。

按实施主体分：市本级任务 22 项，投资匡算 2.57 亿元；区级任务 20 项，投资匡算 8.51 亿元，分别为长安区任务 9 项、投资匡算 3.22 亿元，高新区任务 1 项、投资匡算 195 万元，曲江新区任务 3 项、投资匡算 544 万元，航天基地任务 3 项、投资匡算 1772 万元，浐灞国际港任务 2 项、投资匡算 5.03 亿元，西咸新区沣东新城任务 2 项、投资匡算 20 万元。

按资金筹措方式分：已落实资金任务 9 项，投资匡算 6.25 亿元；已立项正在落实资金任务 4 项，投资匡算 0.21 亿元；新

谋划任务 29 项，投资匡算 4.62 亿元。

按照国家发展改革委有关城市地下管网及设施中央预算内投资有关规定，未落实资金的 33 项任务原则上可按总投资 70% 的比例争取中央预算内投资支持，预计争取 3.38 亿元。上述任务所需资金由各责任单位积极争取中央、省级专项资金或国债等政策支持，不足部分按照事权划分保障。

市排水排涝能力提升工作专班办公室（市水务局）指导各责任单位，就已立项正在落实资金任务及新谋划任务积极争取专项资金或国债等政策支持（详见附件 3）。对争取到城市地下管网设施中央预算内投资或国债项目资金支持的项目，市级给予一定的资金补助。

#### 四、保障措施

（一）强化组织领导。排水微改造行动纳入《西安市中心城区城市排水防涝能力提升工作实施方案（2024—2025 年）》（以下简称《提升方案》），由市城市排水防涝能力提升工作专班及其办公室（专班组长由市政府分管水务工作的副市长担任，专班办公室设在市水务局）统筹推进。

（二）加强部门协同。各相关单位要按照《提升方案》中明确的任务分工，各司其职、密切配合、形成合力，按照时间节点加快推动项目实施。

（三）加快手续办理。充分发挥全市规建管一体化平台建设的优势，按照《提升方案》提出的优化审批流程要求，相关单位

要加快市政排水管网微改造行动项目各项审批手续办理，确保项目早日开工、按期完成。

（四）严格项目管理。相关单位要按照全口径预算和财政投资评审管理相关要求，加强项目谋划，严格项目评审，严把工程质量，树牢安全底线。

（五）强化督导调度。市城市排水防涝能力提升工作专班每月对各责任单位项目建设进度情况进行督导检查 and 调度，采取提醒、督办、约谈等多种形式，推动项目实施。随路建设项目由市住建局加强协调督导。

未纳入本方案实施范围的区域，由相关属地政府、开发区管委会参照本方案制定本辖区排水管网微改造方案有序实施。

- 附件：1. 中心城区市政排水管网“通断补缺治堵”微改造行动任务清单
2. 中心城区市政排水管网“通断补缺治堵”微改造行动任务投资类别清单
3. 已立项未落实资金任务及新谋划任务争取中央资金支持计划表

## 附件 1

# 中心城区市政排水管网“通断补缺治堵”微改造行动任务清单

微改造行动共三方面六大类 80 项任务。其中，管道微改造任务 42 项（市本级任务共计 22 项、长安区任务 9 项、高新区任务 1 项、曲江新区任务 3 项、航天基地任务 3 项、浐灞国际港任务 2 项、西咸新区沣东新城任务 2 项）；随路建设任务 13 项，由相关属地政府、开发区管委会有序实施；25 项任务由于涉及地铁、快速路等项目迁改，由项目责任主体同步实施。计划 2024 年完成 6 项任务、2025 年完成 61 项任务、远期完成 13 项任务（随路新建，因征迁原因完成时限暂不确定）。

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
一	连通市政排水管网断点	1. 连通区界雨水管网断点	(1) 连通长安区韦曲北街雨水管道	航天中路跨北长安街处雨水管道存在断点，造成韦曲老街积水。	航天中路跨北长安街处新建 d2600 雨水管道 86 米，接入韦曲北街下游雨水管道。	航天基地管委会	长安区政府、西安水务集团	市轨道集团	2024 年 9 月底	正在实施
			(2) 连通长安区韦曲北街污水管道	航天中路跨北长安街处污水管道缺失，造成航天中路污水无下游。	航天中路跨北长安街处新建 d1200 污水管道 66 米，接入韦曲北街下游污水管道。	长安区政府	航天基地管委会、西安水务集团	市轨道集团	2024 年 12 月底	正在实施
			(3) 连通红光路污水管道	红光路污水因阿房路污水管道内存在堵头，临时接入雨水管道，造成雨污混流。	红光路（阿房路口）污水管道拆除封堵。	西咸新区沣东新城管委会	莲湖区政府、西安水务集团	市水务局	2024 年 10 月底	
			(4) 连通科技西路雨水管道	科技西路雨水管道在富源五路口西侧存在堵头，雨水管道临时接入污水管道，造成雨污混流。	科技西路（富源五路西侧）雨水管道拆除封堵。	西咸新区沣东新城管委会	高新区管委会、西安水务集团	市水务局	2024 年 10 月底	

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
一	连通市政排水管网断点	1. 连通区界雨水管网断点	(5) 连通昆明路雨水管道	富源三路雨水管道末端未接入昆明路雨水系统, 形成断点, 造成富源三路与大寨西路交叉口道路积水。	富源三路(昆明路口)新建 d1500 雨水管道 40 米。	西安水务集团	雁塔区政府、西咸新区沣东新城管委会	市水务局	2024 年 12 月底	
			(6) 连通神舟四路污水管道	神舟四路污水管道无下游, 临时接入雨水管道, 造成雨污混流。	神舟四路与航天北路交叉口处新建 d1000 污水管道 125 米。	航天基地管委会	市轨道集团、曲江新区管委会	市水务局	2025 年 6 月底	
			(7) 连通曲江大道西辅道污水管道	曲江大道西辅道污水管道无下游, 临时接入雨水管道, 造成雨污混流。	曲江大道西辅道与西影路路交叉口处新建 d800 污水管道 70 米。	西安水务集团	市住建局、市轨道集团、雁塔区政府、曲江新区管委会	市水务局	2025 年 12 月底	
二	补齐市政排水管网缺失	2. 补齐区界下游缺失管网	(8) 补齐纺渭路高陵区段缺失雨水管道	纺渭路下游鹿苑大道规划雨水管道未修建, 雨水管道无下游, 造成纺渭路下穿铁路北环线处道路积水。	新建纺渭路下游鹿苑大道双排 d4000 雨水管道共 5 公里, 新建雨水泵站 1 座 (63 立方米/秒), 新建 4 万立方米雨水调蓄池 1 座。	灞河国际港管委会	市资源规划局、高陵区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入两年方案、正在实施
			(9) 补齐韦曲北街污水管道	韦曲北街(北长安街—粮食局门前)污水管道缺失, 造成航天中路污水无下游。	韦曲北街(北长安街—粮食局门前)新建 d1200 污水管道 426 米, 接入韦曲北街下游污水管道。	长安区政府	西安水务集团	市水务局	2024 年 12 月底	正在实施
			(10) 补齐西沔路东侧学府大街—西部大道区段缺失雨水管道	西沔路规划雨水管道未修建, 西长安街、学府大街、建业二路等雨水管道无下游, 造成郭杜片区道路积水。	新建西沔路(学府大街—西部大道) d800—d2800 雨水管道 3.2 公里, 新建 d600 雨水支管 1186 米。	长安区政府	高新区管委会	市水务局、市交通局	2025 年 12 月底	已列入两年方案, 结合西沔片区改造一并建设
			(11) 补齐西沔路东侧西部大道—皂河雁塔区段缺失雨水管道	西沔路规划雨水管道未修建, 西长安街、学府大街、建业二路等雨水管道无下游, 造成郭杜片区道路积水。	新建西沔路(西部大道—皂河) d3000 雨水管道 2.5 公里, 新建 d600 雨水支管 926 米, 在皂河新开一座 d3000 雨水排口。	西安水务集团	高新区管委会、雁塔区政府	市水务局、市交通局	2025 年 12 月底	已列入两年方案

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
二	补齐市政排水管网缺失	2. 补齐区界下游缺失管网	(12) 补齐西沔路东侧学府大街—西部大道区段缺失污水管道	西沔路(学府大街—西部大道)规划污水管道未修建。	新建西沔路(学府大街—西部大道)d1000-d1350污水管道3.2公里。	长安区政府	高新区管委会	市水务局、市交通局	2025年12月底	调整至郭杜南街、郭杜北街,正在实施
			(13) 补齐西沔路东侧西部大道—绕城高速雁塔区段缺失污水管道	西沔路(西部大道—绕城高速)规划污水管道未修建。	新建西沔路(西部大道—绕城高速)d400-d500污水管道2.4公里。	西安水务集团	高新区管委会、雁塔区政府	市水务局、市交通局	2025年12月底	
		3. 补齐区内缺失管网	(14) 结合西安市城六区排水管网雨污混接整治工程(一期),整治太华南路、测绘西路等5处排水管道缺失	太华南路(自强东路口)雨水管道缺失,临时接入太华南路污水管道,造成雨污混流。	太华南路(自强东路口)新建d1500雨水管道150米。	西安水务集团	新城区政府	市水务局	2025年12月底	已列入城市更新和两年方案项目
				测绘西路(友谊东路口)雨水管道缺失,临时接入友谊东路污水管道,造成雨污混流。	测绘西路(友谊东路口)新建d1500雨水管道5米。	西安水务集团	碑林区政府	市水务局	2025年12月底	已列入城市更新和两年方案项目
				东仪路(雁南二路口)污水管道缺失,临时接入雨水,造成雨污混流。	东仪路(雁南二路口)新建d600污水管道4米。	西安水务集团	雁塔区政府	市水务局	2025年12月底	已列入城市更新和两年方案项目
				金棣路(新安路口)雨、污水管道缺失,造成雨、污水无出路。	金棣路(新安路口)新建d500雨水管道67米;金棣路(新安路口)新建d500污水管道94米。	西安水务集团	雁塔区政府	市水务局	2025年12月底	已列入城市更新和两年方案项目
				广安路(浐河东路口)雨水管道缺失,造成雨水无出路。	广安路(浐河东路口)新建d1000雨水管道69米,在浐河迁建恢复d1000雨水排口。	西安水务集团	浐灞国际港管委会	市水务局	2025年12月底	已列入城市更新和两年方案项目

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
二	补齐市政排水管网缺失	3. 补齐区内排水管网	(15) 结合明城墙区域内排水设施综合治理工程, 整治社会路、北大街等 6 处排水管道缺失	社会路北段雨水管道缺失临时接入污水管道, 造成下游雨污混流。	社会路北段新建 d600 雨水管道 125 米。	西安水务集团	莲湖区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
				北大街(钟楼—北门)雨水管道穿越北城墙段缺失, 临时接入顺城北路污水砖涵, 造成下游雨污混流。	顺城北路(北大街—明新巷)新建 d1800—d2000 雨水管道, 长度 420 米。	西安水务集团	莲湖区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
				劳武巷(洒金桥—教场门)雨水管道缺失, 临时接入污水管道, 造成下游雨污混流。	劳武巷(洒金桥—教场门)新建 d800 雨水管道接入洒金桥 150 米。	西安水务集团	莲湖区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
				西北一路(莲湖路—习武园)污水管道缺失, 造成下游雨污混流。	西北一路(莲湖路—习武园)新建 d500 污水管道 38 米。	西安水务集团	莲湖区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
				麦苜街(西华门—红埠街)污水管道缺失, 造成下游雨污混流。	麦苜街(西华门—红埠街)新建 d400 污水管道 100 米。	西安水务集团	莲湖区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
				香米园西巷(北马道巷—香米园北巷)污水管道缺失, 造成下游雨污混流。	香米园西巷(北马道巷—香米园北巷)新建污水提升泵站及 d400 污水管道 18 米。	西安水务集团	莲湖区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
				(16) 结合太白北路等 4 条雨水管道提升改造工程整治四季西巷雨水管道缺失	四季西巷(电子一路—丁白路)雨水管道缺失, 目前为雨污混流, 且混流管径偏小, 雨天易发生积水。	四季西巷(电子一路—丁白路)新建 d500—d600 雨水管道 580 米。	西安水务集团	雁塔区政府	市水务局	2025 年 12 月底

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
二	补齐市政排水管网缺失	3. 补齐区内管网	(17) 结合西安市城六区排水管道老化更新改造项目第一批整治雁南一路污水管道缺失	雁南一路(长安路—芙蓉路)污水管道受高程限制,无法接入长安路污水管道,造成污水无下游。	雁南一路(长安路—佳膳坊)改造 d400 污水管道 320 米。	西安水务集团	雁塔区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入两年方案(西安市城六区排水管道老化更新改造项目第一批),与主干路(长安路—未央路)道路微改造同步实施)
			(18) 结合西安市城六区排水管道老化更新改造项目第三批整治纺东街污水管道缺失	纺东街(纺五路—纺医小区)污水管道老化腐蚀严重,存在安全隐患,目前无法正常排放污水。	纺东街(纺五路路口—纺医小区)改造 d400 污水管道长度 150 米。	西安水务集团	灞桥区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
			(19) 整治莲湖区汉城南路雨水管道缺失	汉城南路(汉城东路—昆明路段)雨水管道缺失,排水系统不完善。	汉城南路(汉城东路—昆明路)新建 d1500 雨水管道 40 米。	西安水务集团	市住建局、莲湖区政府	市水务局	2025 年 12 月底	与汉城南路道路微改造同步实施
			(20) 整治莲湖区民洁路雨水管道缺失	民洁路(大寨路—昆明路段)雨水管道缺失,排水系统不完善。	民洁路(大寨路—昆明路)新建 d800 雨水管道 40 米。	西安水务集团	莲湖区政府、高新区管委会	市水务局	2024 年 12 月底	与民洁路道路微改造同步实施,2024 年完成与道路微改造重合部分
			(21) 整治碑林区大学东路雨水管道缺失	大学东路(含光路—建行家属院)现状为混流管,排水系统不完善。	大学东路(含光路—建行家属院)新建雨水边沟 155 米,收集路面雨水。	西安水务集团	碑林区政府	市水务局	2025 年 12 月底	
			(22) 整治碑林区仁义路雨水管道缺失	仁义路(体育馆东路—文艺路)雨水管道缺失,排水系统不完善。	仁义路(体育馆东路—文艺路)新建 d600 雨水管道 340 米。	西安水务集团	碑林区政府	市水务局	2025 年 12 月底	
			(23) 整治碑林区太安街雨水管道缺失	太安街(太乙路—安东街)雨水管道受高程限制,无法接入太乙路雨水管道,造成污水无下游。	太安街(太乙路—安东街)翻建 d400—d500 雨水管道 242 米。	西安水务集团	碑林区政府	市水务局	2025 年 12 月底	

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
二	补齐市政排水管网缺失	3. 补齐区内缺失管网	(24) 整治新城区龙首东路雨水管道缺失	龙首东路(龙首北路口)雨水下游不完善,目前通过雨污连接管临时接入污水管道排放,造成雨污混流。	龙首东路(龙首北路口)新建 d600 雨水管道 30 米。	西安水务集团	新城区、莲湖区、未央区政府	市水务局	2025 年 12 月底	
			(25) 整治莲湖区明新巷污水管道缺失	明新巷(糖坊街—顺城北巷)污水管道缺失,造成下游雨污混流。	明新巷(糖坊街—顺城北巷)翻建 d600 污水管道接入顺城北路截污管,50 米。	西安水务集团	莲湖区政府	市水务局	2025 年 12 月底	
			(26) 整治长安西长安街雨水管道缺失	西长安街雨水管道能力不足,造成道路积水。	西长安街(居安路—西沔路)新建 d600—d2200 雨水管道 2 公里。	长安区政府	高新区管委会、西安水务集团	市水务局	2025 年 12 月底	正在实施
			(27) 整治长安区学府大街雨水管道缺失	学府大街雨水管道能力不足,造成道路积水。	学府大街(翰林北路—西沔路)新建 d2000—d2200 雨水管道 1.2 公里。	长安区政府	高新区管委会、西安水务集团	市水务局	2025 年 12 月底	与西沔路规划雨水管道同步实施
			(28) 整治长安区建业二路雨水管道缺失	建业二路雨水管道能力不足,造成道路积水。	建业二路(翰林北路—西沔路)新建 d500—d1500 雨水管道 1 公里。	长安区政府	高新区管委会、西安水务集团	市水务局	2025 年 12 月底	与西沔路规划雨水管道同步实施
			(29) 恢复长安区毓德路雨水排口	毓德路 2 个排口缺失,雨水无出路。	恢复毓德路 2 个皂河雨水排口。	长安区政府	西安水务集团	市水务局	2025 年 5 月底	雨水排口被封,协调恢复开口
			(30) 恢复长安区杜公路雨水排口	杜公路 1 个排口缺失,雨水无出路。	恢复杜公路 1 个皂河雨水排口。	长安区政府	西安水务集团	市水务局	2025 年 5 月底	雨水排口被封,协调恢复开口
			(31) 整治曲江新区新开门北路雨水管道缺失	新开门北路(西影路—双馨园小区)雨水管道缺失,排水系统不完善,造成雨污混流、冒溢。	新开门北路(西影路—双馨园小区)新建 d500 的雨水管道 550 米,接至西影路雨水管道。	曲江新区管委会	市轨道集团、西安水务集团	市水务局	2025 年 12 月底	

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
二	补齐市政排水管网缺失	3. 补齐区内缺失管网	(32) 整治浐灞国际港长荣北路雨水管道缺失	长荣北路(长荣路—长乐路)雨水管道缺失,排水系统不完善,造成雨污混流、道路积水。	长荣北路(长荣路—长乐路)新建 d500-d1200 雨水管道 670 米。	浐灞国际港管委会	市轨道集团、西安水务集团	市水务局	2025 年 12 月底	已列入两年方案
			(33) 整治高新区光夏路雨水管道缺失	光夏路(高新三路—高新四路)雨水管道缺失,排水系统不完善,造成雨污混流、道路积水。	光夏路(高新三路—高新四路)新建 d500-d600 雨水管道 260 米。	高新区管委会	西安水务集团	市水务局	2025 年 12 月底	
		4. 补齐随路建设缺失管网	(34) 随曲江新区雁南二路(慈恩西路—翠华路)道路建设雨水管道	雁南二路在翠华路以东约 230 米因拆迁不到位,雨、污水管道存在断点,造成雁南二路与慈恩西路交叉口道路积水。	随雁南二路(慈恩西路—翠华路)道路建设,新建 d1000 雨水管道 230 米,接入翠华路雨水管道。	曲江新区管委会	雁塔区政府、西安水务集团	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(35) 随曲江新区雁南二路(慈恩西路—翠华路)道路建设污水管道	雁南二路在翠华路以东约 230 米因拆迁不到位,雨、污水管道存在断点,造成雁南二路与慈恩西路交叉口道路积水。	随雁南二路(慈恩西路—翠华路)道路建设,新建 d500 污水管道 230 米,接入翠华路污水管道。	曲江新区管委会	雁塔区政府、西安水务集团	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(36) 随太白南路快速化改造项目建设,整治西沔路污水管道大管接小管	西沔路(绕城高速—丈八东路)段污水管径由 d800 变为 d500,污水管道超负荷运行。	西沔路(绕城高速—丈八东路)新建 d800 污水管道 883 米。	高新区管委会	雁塔区政府、西安水务集团	市住建局	2030 年 12 月底	与太白南路快速化改造项目同步实施
			(37) 随曲江新区航天北路(航天西路—长安路段)道路建设雨水管道	航天北路雨、污水管道在航天西路以西因拆迁不到位,雨、污水未接入清凉寺路雨、污水管道,形成断点,临时接入雁塔南路雨污水系统,造成雁塔南路下穿南三环处道路积水。	航天北路(航天西路—长安路)新建 d2400 雨水管道 850 米,下游接入清凉寺路雨水管道。	曲江新区管委会	雁塔区政府、航天基地管委会	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
二	补齐市政排水管网缺失	4. 补齐随路建设缺失管网	(38) 随曲江新区航天北路(航天西路—长安路段)道路建设污水管道	航天北路雨、污水管道在航天西路以西因拆迁不到位,雨、污水未接入清凉寺路雨、污水管道,形成断点,临时接入雁塔南路雨污水系统,造成雁塔南路下穿南三环处道路积水。	航天北路(航天西路—长安路)新建 d1500 污水管道 850 米,下游接入清凉寺路污水管道。	曲江新区管委会	雁塔区政府、航天基地管委会	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(39) 随路建设,整治新城区银河南巷雨水管道缺失	银河南巷(新兴路—银河坊)受下游拆迁影响,雨、污水管道无下游。	银河南巷(新兴路—银河坊)新建 d500 雨水管道 210 米。	新城区政府	—	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(40) 随路建设,整治新城区银河南巷污水管道缺失	银河南巷(新兴路—银河坊)受下游拆迁影响,雨、污水管道无下游。	银河南巷(新兴路—银河坊)新建 d400 污水管道 210 米。	新城区政府	—	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(41) 随路建设,整治雁塔区清凉寺路雨水管道缺失	清凉寺路(东仪路—子午大道)受下游拆迁影响,雨水未接入皂河,污水未接入电子南街污水干管,形成断点。	清凉寺路(东仪路—子午大道)新建 d2800—d3500 雨水管道 2.5 公里,下游排入皂河。	雁塔区政府	—	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(42) 随路建设,整治雁塔区清凉寺路污水管道缺失	清凉寺路(东仪路—子午大道)受下游拆迁影响,雨水未接入皂河,污水未接入电子南街污水干管,形成断点。	清凉寺路(东仪路—子午大道)新建 d400—d1500 污水管道 2.5 公里。	雁塔区政府	—	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(43) 随路建设,整治灞桥区田洪正街北延伸雨水管道缺失	田洪正街北延伸(长平路—东城大道)现状道路未建成,雨污水管道缺失,排水系统不完善。	田洪正街北延伸(长平路—东城大道)新建 d600—d1000 雨水管道 1813 米。	灞桥区政府	—	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
二	补齐市政排水管网缺失	4. 补齐随路建设缺失管网	(44) 随路建设, 整治灞桥区田洪正街北延伸污水管道缺失	田洪正街北延伸(长平路—东城大道)现状道路未建成, 雨污水管道缺失, 排水系统不完善。	田洪正街北延伸(长平路—东城大道)新建 d400 污水管道 800 米。	灞桥区政府	—	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(45) 随路建设, 整治浐灞国际港东风西路雨水管道缺失	随浐灞国际港东风西路(长十路—浐河西路)受拆迁影响, 长十路雨水管道无下游, 造成道路积水。	东风西路(长十路—浐河西路)新建 d2200 雨水管道 600 米, 新建雨水泵站一座(3 立方米/秒)。	浐灞国际港管委会	—	市住建局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
			(46) 补齐航天基地(二期)与长安区段缺失雨水管道	航天基地二期雨水出路未修建, 雨水管道无下游。	航天基地二期新建雨水下塬 d3500 雨水管道 3.5 公里, 下游排入浐河。	航天基地管委会	长安区政府	市水务局	2030 年 12 月底	随道路建设同步实施
三	打通市政排水管网堵点	5. 消除大管接小管	(47) 整治莲湖区西快速干道(大兴汽配城门前)雨水管道大管接小管	西快速干道(大兴汽配城门前)3 条 d500 雨水管道汇集排至一根 d800 雨水管道, 下游排水能力不足, 造成西快速干道道路积水。	西快速干道(大兴汽配城门前)新建 d600 雨水管道 80 米, 迁改穿入障碍管道 50 米。	西安水务集团	市城管执法局、莲湖区政府	市水务局	2025 年 6 月底	
			(48) 整治新城东八路(东八路与尚勤路口)污水管道大管接小管	东八路(东八路与尚勤路口)现状 d500 污水管道接入下游东八路 d300 污水管道内。	东八路(尚勤路口)扩容 d500 污水管道 18 米。	西安水务集团	新城区政府	市水务局	2025 年 12 月底	
			(49) 整治未央区纬二十九街(方新小学—文景路)污水管道大管接小管	纬二十九街(方新小学—文景路)现状接入下游 d400 污水管道内, 下游排水能力不足。	纬二十九街(方新小学—文景路)改造 d800 污水管道 467 米。	西安水务集团	未央区政府	市水务局	2025 年 12 月底	已列入两年方案(西安市城六区排水管道老化更新改造项目第一批)

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
三	打通市政排水管网堵点	5. 消除大管接小管	(50) 整治灞桥区祥云路(灞河东岸)雨水管道大管接小管	祥云路(灞河东岸)现状2米×3米接至双排d1000管道排至灞河,影响雨水排放。	祥云路(灞河东岸)新建双排4.5米×1.5米雨水箱涵251米,改造现状雨水排口。	西安水务集团	灞桥区政府、浐灞国际港管委会	市水务局	2025年12月底	已列入两年方案(太白北路等4条雨水管道提升改造工程)
			(51) 整治灞桥区祥云路(灞河西岸)雨水管道大管接小管	祥云路(灞河西岸)现状d2200接至d1000管道排至灞河,影响雨水排放。	祥云路(灞河西岸)新建4.5米×1米雨水箱涵251米,改造现状雨水排口。	西安水务集团	灞桥区政府、浐灞国际港管委会	市水务局	2025年12月底	
			(52) 整治灞桥区云松路雨水管道大管接小管	云松路d1800雨水管道现状接入东三环d1200雨水管道内,下游排水能力不足,造成云松路道路积水。	云霞巷—浐河东路新建d3000雨水管道860米,改造现状浐河10#排口。	西安水务集团	灞桥区政府、浐灞国际港管委会	市水务局	2025年12月底	与浐河东路道路微改造同步实施
			(53) 整治曲江新区北池头一路雨水管道大管接小管	北池头一路d1500雨水管道现状接入下游d600雨水管道内,下游排水能力不足,造成北池头一路积水。	北池头一路(曲江大道—广德路)新建2处d600雨水管道各50米,分段接入路南d2400雨水管道。	曲江新区管委会	西安水务集团	市水务局	2025年12月底	
			(54) 整治曲江新区雁南五路污水管道大管接小管	雁南五路d600污水管道现状接入下游d300污水管道内,下游排水能力不足。	雁南五路(雁塔南路口)新建2根d300污水管道共计208米。	曲江新区管委会	西安水务集团	市水务局	2025年6月底	
			(55) 整治航天基地东长安街污水管道大管接小管	东长安街现状d1000污水管道接入下游d500污水管道内,造成雨天在东长安街下穿包茂高速处污水冒溢,产生积水。	沿东长安街(神舟六路—航天东路)改造d1000污水管道617米。	航天基地管委会	西安水务集团	市水务局	2025年12月底	

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注	
三	打通市政排水管网堵点	6. 打通人为堵点	修复地铁施工迁改造成15个管道堵点	(56)	地铁四号线施工造成雁塔路（南二环—西安科技大学）路东雨水管道未与新建雨水管道连接。	连通断点雨水管道。	市轨道集团		市住建局	2025年5月底	
				(57)	地铁四号线金滹沱站施工造成管网路径与规划备案图不符；地铁四号线金航区间隧道加固工程期间，对雨水管道进行了注浆封堵，造成公田一路（地铁4号线金滹沱站周边）排水功能丧失，暴雨天气易发生积水现象。	迁建受损雨水管道。	市轨道集团、曲江新区管委会		市住建局	2025年5月底	1. 曲江新区负责受损雨水管道迁建。 2. 市轨道交通集团负责落实迁建管道建设费用及涉地铁相关审批手续办理
				(58)	地铁五号线施工造成半引路受损污水管道未恢复。	恢复受损污水管道。	市轨道集团		市住建局	2025年5月底	远期结合高铁东城规划道路建设完善管道建设
				(59)	地铁六号线广济街站施工造成西大街（市公安局—广济街）雨水管道混凝土堵塞70%，长度240米。	混凝土固结物破除。	市轨道集团		市住建局	2025年5月底	
				(60)	地铁六号线丈八一路站施工造成锦业路南侧d600污水管道临时改迁，现状未恢复，造成该段污水管道压水严重。	恢复污水管道。	市轨道集团		市住建局	2025年5月底	

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
三	打通市政排水管网堵点	6. 打通人为堵点	修复地铁施工迁改造成15个管道堵点	(61)	地铁六号线木塔寺站施工造成高新路西侧 d300 雨水管道断裂, 该雨水接入 d400 污水管道内, 造成雨污混流。	恢复受损排水管道。	市轨道集团	市住建局	2025 年 5 月底	
				(62)	地铁八号线施工造成凤城二路沿线排水管道弯折, 部分检查井被掩埋, 管道内存在建筑垃圾。	优化转弯井角度, 管道及检查井清淤。	市轨道集团	市住建局	2025 年 5 月底	
				(63)	地铁八号线开远门站施工造成大庆路(土门坊—西二环)北侧 d400 雨水管道下游接入泮惠渠段挖断; 大庆路与西二环十字东北角, 新改迁雨污管道时, 西二环西辅道 5 处雨水过街管未接通。	恢复雨水管道及过街管。	市轨道集团	市住建局	2025 年 5 月底	
				(64)	地铁八号线金光门站施工造成西二环与昆明路十字北侧西辅道 d500 污水管道内混凝土灌入, 导致污水管道上游用户排水不畅。	混凝土固结物破除。	市轨道集团	市住建局	2025 年 5 月底	
				(65)	地铁八号线丰禾路站施工造成西二环东辅道陇海线下穿北侧 d500 雨水管道内混凝土灌入, 导致排水不畅。	混凝土固结物破除。	市轨道集团	市住建局	2025 年 5 月底	

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注	
三	打通市政排水管网堵点	6. 打通人为堵点	修复地铁施工迁改造成 15 个管道堵点	(66)	地铁八号线大风阁站区间施工造成星火路与梨园路十字以南收水井拆除未恢复。	恢复雨水收水设施。	市轨道集团	市住建局	市住建局	2025 年 5 月底	施工造成星火路与梨园路十字以南收水井拆除未恢复。
				(67)	地铁九号线纺织城站施工造成原雨水管道未恢复。	恢复雨水管道及收水设施。	市轨道集团	市住建局	市住建局	2025 年 5 月底	施工造成原雨水管道未恢复。
				(68)	地铁十号线施工造成经九路（凤城五路—凤城八路）沿线排水管道弯折，部分检查井被掩埋，管道内存在建筑垃圾。	优化转弯井角度，管道及检查井清淤。	市轨道集团	市住建局	市住建局	2025 年 5 月底	施工造成沿线排水管道弯折，部分检查井被掩埋，管道内存在建筑垃圾。
				(69)	地铁十号线红旗厂站施工造成太华北路沿线排水管道弯折（污水管道迁改 3 个弯折），管道内存在建筑垃圾，部分检查井被掩埋。	优化转弯井角度，管道及检查井清淤。	市轨道集团	市住建局	市住建局	2025 年 5 月底	施工造成沿线排水管道弯折（污水管道迁改 3 个弯折），管道内存在建筑垃圾，部分检查井被掩埋。
				(70)	地铁十号线东风路站施工迁改导致雨水管道缺失约 150 米、雨水口破损约 30 座。	恢复雨水管道及收水设施。	市轨道集团	市住建局	市住建局	2025 年 5 月底	东风路站施工迁改导致雨水管道缺失。
			修复快速路项目施工迁改造成 5 个管道堵点	(71)	西延路快速路项目施工未完成雨水管道建设内容，造成西影路雨水管道未按规定接入西延路雨水管道内。	按规划接通雨水管道。	市住建局	—	—	2025 年 5 月底	

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注	
三	打通市政排水管网堵点	6. 打通人为堵点	修复快速路项目施工迁改造成5个管道堵点	(72)	北辰大道快速路项目桥梁桩基施工造成北辰大道（辛家庙—灞浦三路）沿线排水管道弯折，部分检查井被掩埋，排水管道内存在建筑垃圾，尤其北辰大道（永信路—红旗东路）段西侧，雨污水无法排放。沿线检查井、雨水口下沉、破损严重约500座。	优化转弯井角度，管道及检查井清淤，恢复受损排水设施。	市住建局	—	—	2025年5月底	
				(73)	北辰大道快速路项目桥梁桩基施工造成北辰大道（灞浦一路—灞浦三路）排水管道弯折，部分检查井被掩埋，管道内存在建筑垃圾，北辰大道（灞浦一路—灞浦三路）西侧污水管道无法正常使用。	优化转弯井角度，管道及检查井清淤。	市住建局	—	—	2025年5月底	
				(74)	北三环太华路立交桥桩基施工造成排水管道弯折，部分检查井被掩埋，管道内存在建筑垃圾。	优化转弯井角度，管道及检查井清淤。	市住建局	—	—	2025年5月底	
				(75)	新兴南路快速路桥梁桩基施工造成西影路与新兴南路十字排水管道弯折，部分检查井被掩埋，管道内存在建筑垃圾。	优化转弯井角度，管道及检查井清淤。	市住建局	—	—	2025年5月底	

序号	任务方面	任务分类	工作任务	存在问题	项目内容	责任单位	配合单位	督导协调单位	计划完工时间	备注
三	打通市政排水管网堵点	6. 打通人为堵点	修复高新区云轨项目施工迁改造成4个管道堵点	(76)	高新云轨项目施工造成丈八四路—西三环多处检查井内建筑垃圾、雨水过街管因施工截断未修复。	管道及检查井清淤,恢复受损雨水管道。	—	—	2025年5月底	
				(77)	高新云轨项目施工造成信息大道全段多处检查井内建筑垃圾、雨水过街管因施工截断未修复。				2025年5月底	
				(78)	高新云轨项目施工造成博士路(时代广场—锦业三路)多处检查井内建筑垃圾、雨水过街管因施工截断未修复。				2025年5月底	
				(79)	高新云轨项目施工造成丈八四路(锦业二路—丈八西路)多处检查井内建筑垃圾、雨水过街管因施工截断未修复。				2025年5月底	
			(80)	修复阳光大道西延高铁项目施工造成1个管道堵点	d1350雨水管道内存在混凝土固结物,长度为150米,造成雨水无法排放。	混凝土固结物破除。	未央区政府	—	—	2025年5月底

## 附件 2

### 中心城区市政排水管网“通断补缺治堵”微改造行动任务投资类别清单

80 项任务中，管道微改造任务 42 项，匡算总投资 11.08 亿元。其中，市本级任务 22 项，投资匡算 2.57 亿元；区级任务 20 项，投资匡算 8.51 亿元（长安区任务 9 项，投资匡算 3.22 亿元；高新区任务 1 项，投资匡算 195 万元；曲江新区任务 3 项，投资匡算 544 万元；航天基地任务 3 项，投资匡算 1772 万元；浐灞国际港任务 2 项，投资匡算 5.03 亿元；西咸新区沣东新城任务 2 项，投资匡算 20 万元）。

随道路建设排水管网任务 13 项，资金随道路建设一并解决；

涉及地铁、快速路等项目治堵任务 25 项，资金由各相关单位自行解决。

#### （一）已落实资金任务清单

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金来源	责任单位	计划完工 时间	备注
1	结合西安市城六区排水管网雨污混接整治工程（一期），整治太华南路、测绘西路等 5 处排水管道缺失	太华南路（自强东路口）新建 d1500 雨水管道 150 米。	288	争取中央资金支持 129.6 万元，市财政配套 158.4 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		测绘西路（友谊东路口）新建 d1500 雨水管道 50 米。	50	争取中央资金支持 22.5 万元，市财政配套 27.5 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		东仪路（雁南二路口）新建 d600 污水管道长度 45 米。	61	争取中央资金支持 27.45 万元，市财政配套 33.55 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		金狻路（新安路口）新建 d500 雨水管道长度 67 米；金狻路（新安路口）新建 d500 污水管道长度 94 米。	133	争取中央资金支持 59.85 万元，市财政配套 73.15 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		广安路（浐河东路口）新建 d1000 雨水管道长度 69 米，在浐河迁建恢复 d1000 雨水排口。	177	争取中央资金支持 79.65 万元，市财政配套 97.35 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金来源	责任单位	计划完工 时间	备注
2	结合西安市城六区排水管道老化更新改造项目第三批整治纺东街污水管道缺失	纺东街（纺五路路口—纺医小区）改造 d400 污水管道 150 米。	68	争取中央资金支持 30.6 万元，市财政配套 37.4 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
3	结合明城墙区域内排水设施综合治理工程，整治社会路、北大街等 6 处排水管道缺失	社会路北段新建 d600 雨水管道 125 米。	170	争取中央资金支持 76.5 万元，市财政配套 93.5 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		顺城北路（北大街—明新巷）新建 d1800—d2000 雨水管道，420 米。	1200	争取中央资金支持 540 万元，市财政配套 660 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		劳武巷（洒金桥—教场门）新建 d800 雨水管道接入洒金桥 150 米。	107	争取中央资金支持 48.15 万元，市财政配套 58.85 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		西北一路（莲湖路—习武园）新建 d500 污水管道 38 米。	22	争取中央资金支持 9.9 万元，市财政配套 12.1 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		麦苋街（西华门—红埠街）新建 d400 污水管道 100 米。	57	争取中央资金支持 25.65 万元，市财政配套 31.35 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
		香米园西巷（北马道巷—香米园北巷）新建污水提升泵站及 d400 污水管道 18 米。	80	争取中央资金支持 36 万元，市财政配套 44 万元	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入城市更新和两年方案项目
4	补齐纺渭路高陵路段缺失雨水管道	新建纺渭路下游鹿苑大道双排 d4000 雨水管道共 5 公里，新建雨水泵站 1 座（63 立方米/秒），新建 4 万立方米雨水调蓄池 1 座。	49400	区级	浐灞国际港管委会	2025 年 12 月底	已列入两年方案、正在实施
5	连通长安区韦曲北街雨水管道	航天中路跨北长安街处新建 d2600 雨水管道 86 米，接入韦曲北街下游雨水管道。	1060	区级	航天基地管委会	2024 年 9 月底	正在实施

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金来源	责任单位	计划完工 时间	备注
6	连通长安区韦曲北街污水管道	航天中路跨北长安街处新建 d1200 污水管道 66 米，接入韦曲北街下游污水管道。	380	区级	长安区政府	2024 年 12 月底	正在实施
7	补齐韦曲北街污水管道	韦曲北街（北长安街—粮食局门前）新建 d1200 污水管道 426 米，接入韦曲北街下游污水管道。	1194	区级	长安区政府	2024 年 12 月底	正在实施
8	整治长安区西长安街雨水管道缺失	西长安街（居安路—西沔路）新建 d600-d2200 雨水管道 2 公里。	3500	区级	长安区政府	2025 年 12 月底	正在实施
9	补齐西沔路东侧学府大街—西部大道区段缺失污水管道	新建西沔路（学府大街—西部大道）d1000-d1350 污水管道 3.2 公里。	4500	区级	长安区政府	2025 年 12 月底	调整至郭杜南街、郭杜北街，正在实施
	合计		62447				

## (二) 已立项正在落实资金任务清单

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金来源	责任单位	计划完工 时间	备注
1	整治未央区纬二十九街(方新小学—文景路)污水管道大管接小管	纬二十九街(方新小学—文景路)改造 d800 污水管道 467 米。	375	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入两年方案(西安市城六区排水管道老化更新改造项目第一批)
2	整治灞桥区祥云路(灞河东岸)雨水管道大管接小管	祥云路(灞河东岸)新建双排 4.5 米×1.5 米雨水箱涵 251 米, 改造现状雨水排口。	1040	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入两年方案(太白北路等 4 条雨水管道提升改造工程)
3	结合太白北路等 4 条雨水管道提升改造工程整治四季西巷雨水管道缺失	四季西巷(电子一路—丁白路)新建 d500—d600 雨水管道 580 米。	488	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入两年方案(太白北路等 4 条雨水管道提升改造工程)
4	结合西安市城六区排水管道老化更新改造项目第一批整治雁南一路污水管道缺失	雁南一路(长安路—佳膳坊)改造 d400 污水管道 320 米。	211	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入两年方案(西安市城六区排水管道老化更新改造项目第一批), 与主干路(长安路—未央路)道路微改造同步实施)
	合计		2114				

### (三) 新谋划任务清单

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金来源	责任单位	计划完工 时间	备注
1	连通昆明路雨水管道	富源三路(昆明路口)新建 d1500 雨水管道 40 米。	62	市本级	西安水务集团	2024 年 12 月底	
2	连通曲江大道西辅道污水管道	曲江大道西辅道与西影路交叉口处新建 d800 污水管道 70 米。	65	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
3	补齐西沔路东侧西部大道—皂河雁塔区段缺失雨水管道	新建西沔路(西部大道—皂河) d3000 雨水管道长度 2.5 公里, 新建 d600 雨水支管 926 米, 在皂河新开一座 d3000 雨水排口。	15118	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	已列入两年方案
4	补齐西沔路东侧西部大道—绕城高速雁塔区段缺失污水管道	新建西沔路(西部大道—绕城高速) d400—d500 污水管道长度 2.4 公里。	1300	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
5	整治莲湖区西快速干道(大兴汽配城门前)雨水管道大管接小管	西快速干道(大兴汽配城门前)新建 d600 雨水管道 80 米, 迁改穿入障碍管道 50 米。	150	市本级	西安水务集团	2025 年 6 月底	
6	整治灞桥区祥云路(灞河西岸)雨水管道大管接小管	祥云路(灞河西岸)新建 4.5 米×1 米雨水箱涵 251 米, 改造现状雨水排口。	867	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
7	整治灞桥区云松路雨水管道大管接小管	云霞巷—浐河东路新建 d3000 雨水管道 860 米, 改造现状浐河 10#排口。	2981	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
8	整治新城区东八路(东八路与尚勤路口)污水管道大管接小管	东八路(尚勤路口)扩容 d500 污水管道 18 米。	15	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
9	整治莲湖区汉城南路雨水管道缺失	汉城南路(汉城东路—昆明路)新建 d1500 雨水管道 40 米。	62	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
10	整治莲湖区民洁路雨水管道缺失	民洁路(大寨路—昆明路)新建 d800 雨水管道 40 米。	33	市本级	西安水务集团	2024 年 12 月底	
11	整治碑林区大学东路雨水管道缺失	大学东路(含光路—建行家属院)新建雨水边沟 155 米, 收集路面雨水。	78	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金来源	责任单位	计划完工 时间	备注
12	整治碑林区仁义路雨水管道缺失	仁义路(体育馆东路—文艺路)新建 d600 雨水管道 340 米。	264	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
13	整治碑林区太安街雨水管道缺失	太安街(太乙路—安东街)翻建 d400—d500 雨水管道 242 米。	155	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
14	整治新城区龙首东路雨水管道缺失	龙首东路(龙首北路口)新建 d600 雨水管道 30 米。	23	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
15	整治莲湖区明新巷污水管道缺失	明新巷(糖坊街—顺城北巷)翻建 d600 污水管道接入顺城北路截污管,长度 50 米。	35	市本级	西安水务集团	2025 年 12 月底	
16	连通红光路污水管道	红光路(阿房路口)污水管道拆除封堵。	10	区级	西咸新区沣东新城管委会	2024 年 10 月底	
17	连通科技西路雨水管道	科技西路(富源五路西侧)雨水管道拆除封堵。	10	区级	西咸新区沣东新城管委会	2024 年 10 月底	
18	连通神舟四路污水管道	神舟四路与航天北路交叉口处新建 d1000 污水管道 125 米。	150	区级	航天基地管委会	2025 年 6 月底	
19	补齐西沣路东侧学府大街—西部大道区段缺失雨水管道	新建西沣路(学府大街—西部大道) d800—d2800 雨水管道长度 3.2 公里,新建 d600 雨水支管 1186 米。	18477	区级	长安区政府	2025 年 12 月底	已列入两年方案,结合西沣片区改造一并建设
20	恢复长安区毓德路雨水排口	恢复毓德路 2 个皂河雨水排口。	100	区级	长安区政府	2025 年 5 月底	雨水排口被封,协调恢复开口
21	恢复长安区杜公路雨水排口	恢复杜公路 1 个皂河雨水排口。	50	区级	长安区政府	2025 年 5 月底	雨水排口被封,协调恢复开口

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金来源	责任单位	计划完工 时间	备注
22	整治曲江新区北池头一路雨水管道大管接小管	北池头一路(曲江大道—广德路)新建2处 d600雨水管道各 50 米,分段接入路南 d2400 雨水管道。	72	区级	曲江新区管委会	2025 年 12 月底	
23	整治曲江新区雁南五路污水管道大管接小管	雁南五路(雁塔南路口)新建 2 根 d300 污水管道共计 208 米。	78	区级	曲江新区管委会	2025 年 6 月底	
24	整治曲江新区新开门北路雨水管道缺失	新开门北路(西影路—双馨园小区)新建 d500 的雨水管道 550 米,接至西影路雨水管道。	394	区级	曲江新区管委会	2025 年 12 月底	
25	整治航天基地东长安街污水管道大管接小管	沿东长安街(神舟六路—航天东路)改造 d1000 污水管道 617 米。	562	区级	航天基地管委会	2025 年 12 月底	
26	整治长安区学府大街雨水管道缺失	学府大街(翰林北路—西沔路)新建 d2000—d2200 雨水管道 1.2 公里。	3120	区级	长安区政府	2025 年 12 月底	
27	整治长安区建业二路雨水管道缺失	建业二路(翰林北路—西沔路)新建 d500—d1500 雨水管道 1 公里。	900	区级	长安区政府	2025 年 12 月底	
28	整治浐灞国际港长荣北路雨水管道缺失	长荣北路(长荣路—长乐路)新建 d500—d1200 雨水管道 670 米。	898	区级	浐灞国际港管委会	2025 年 12 月底	
29	整治高新区光夏路雨水管道缺失	光夏路(高新三路—高新四路)新建 d500—d600 雨水管道 260 米。	195	区级	高新区管委会	2025 年 12 月底	
	合计		46224				

### 附件 3

## 已立项未落实资金任务及新谋划任务争取中央资金支持计划表

经分析研究国家政策，按照国家发改委城市地下管网及设施中央预算内投资有关规定，对西部地区的中央预算内投资支持金额，未落实资金的 33 项任务（投资匡算 4.83 亿元）原则上可按总投资 70%争取中央预算内投资支持，预计争取 3.38 亿元。上述任务所需资金由各责任单位积极争取中、省专项资金或国债等政策支持，不足部分按照事权划分保障。

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金配置				责任单位	计划完工 时间	备注
				争取中央资金 (万元)	比例	地方配套资金 (万元)	比例			
1	整治未央区纬二十九街（方新小学—文景路）污水管道大管接小管	纬二十九街（方新小学—文景路）改造 d800 污水管道 467 米。	375	263	70%	112	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	已立项
2	整治灞桥区祥云路（灞河东岸）雨水管道大管接小管	祥云路（灞河东岸）新建双排 4.5 米 × 1.5 米雨水箱涵 251 米，改造现状雨水排口。	1040	728	70%	312	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	已立项
3	结合太白北路等 4 条雨水管道提升改造工程整治四季西巷雨水管道缺失	四季西巷（电子一路—丁白路）新建 d500—d600 雨水管道长度 580 米。	488	342	70%	146	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	已立项
4	结合西安市城六区排水管道老化更新改造项目第一批整治雁南一路污水管道缺失	雁南一路（长安路—佳膳坊）改造 d400 污水管道 320 米。	211	148	70%	63	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	已立项

序号	工作任务	项目内容	投资 匡算 (万元)	资金配置				责任单位	计划完工 时间	备注
				争取中央资金 (万元)	比例	地方配套资金 (万元)	比例			
5	连通曲江大道西辅道污水管道	曲江大道西辅道与西影路交叉口处新建 d800 污水管道 70 米。	65	46	70%	19	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
6	补齐西沔路东侧西部大道—皂河雁塔区段缺失雨水管道	新建西沔路（西部大道—皂河）d3000 雨水管道长度 2.5 公里，新建 d600 雨水支管 926 米，在皂河新开一座 d3000 雨水排口。	15118	10583	70%	4535	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
7	补齐西沔路东侧西部大道—绕城高速雁塔区段缺失污水管道	新建西沔路（西部大道—绕城高速）d400—d500 污水管道长度 2.4 公里。	1300	910	70%	390	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
8	整治莲湖区西快速干道（大兴汽配城门前）雨水管道大管接小管	西快速干道（大兴汽配城门前）新建 d600 雨水管道 80 米，迁改穿入障碍管道 50 米。	150	105	70%	45	30%	西安水务集团	2025 年 6 月底	未立项
9	整治灞桥区祥云路（灞河西岸）雨水管道大管接小管	祥云路（灞河西岸）新建 4.5 米 × 1 米雨水箱涵 251 米，改造现状雨水排口。	867	607	70%	260	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
10	整治灞桥区云松路雨水管道大管接小管	云霞巷—浐河东路新建 d3000 雨水管道 860 米，改造现状浐河 10#排口。	2981	2087	70%	894	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
11	连通昆明路雨水管道	富源三路（昆明路口）新建 d1500 雨水管道 40 米。	62	43	70%	19	30%	西安水务集团	2024 年 12 月底	未立项

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金配置				责任单位	计划完工时间	备注
				争取中央资金 (万元)	比例	地方配套资金 (万元)	比例			
12	整治新城区东八路（东八路与尚勤路口）污水管道大管接小管	东八路（尚勤路口）扩容 d500 污水管道 18 米。	15	11	70%	4	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
13	整治莲湖区汉城南路雨水管道缺失	汉城南路（汉城东路—昆明路）新建 d1500 雨水管道 40 米。	62	43	70%	19	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
14	整治莲湖区民洁路雨水管道缺失	民洁路（大寨路—昆明路）新建 d800 雨水管道 40 米。	33	23	70%	10	30%	西安水务集团	2024 年 12 月底	未立项
15	整治碑林区大学东路雨水管道缺失	大学东路（含光路—建行家属院）新建雨水边沟 155 米，收集路面雨水。	78	55	70%	23	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
16	整治碑林区仁义路雨水管道缺失	仁义路（体育馆东路—文艺路）新建 d600 雨水管道 340 米。	264	185	70%	79	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
17	整治碑林区太安街雨水管道缺失	太安街（太乙路—安东街）翻建 d400-d500 雨水管道 242 米。	155	109	70%	46	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
18	整治新城区龙首东路雨水管道缺失	龙首东路（龙首北路口）新建 d600 雨水管道 30 米。	23	16	70%	7	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
19	整治莲湖区明新巷污水管道缺失	明新巷（糖坊街—顺城北巷）翻建 d600 污水管道接入顺城北路截污管，长度 50 米。	35	25	70%	10	30%	西安水务集团	2025 年 12 月底	未立项
20	恢复长安区毓德路雨水排口	恢复毓德路 2 个皂河雨水排口。	100	70	70%	30	30%	长安区政府	2025 年 5 月底	未立项

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金配置				责任单位	计划完工时间	备注
				争取中央资金 (万元)	比例	地方配套资金 (万元)	比例			
21	恢复长安区杜公路雨水排口	恢复杜公路 1 个皂河雨水排口。	50	35	70%	15	30%	长安区政府	2025 年 5 月底	未立项
22	整治长安区学府大街雨水管道缺失	学府大街（翰林北路—西沔路）新建 d2000—d2200 雨水管道 1.2 公里。	3120	2184	70%	936	30%	长安区政府	2030 年 12 月底	未立项
23	整治长安区建业二路雨水管道缺失	建业二路（翰林北路—西沔路）新建 d500—d1500 雨水管道 1 公里。	900	630	70%	270	30%	长安区政府	2030 年 12 月底	未立项
24	整治曲江新区新开门北路雨水管道缺失	新开门北路（西影路—双馨园小区）新建 d500 的雨水管道 550 米，接至西影路雨水管道。	394	276	70%	118	30%	曲江新区管委会	2025 年 12 月底	未立项
25	整治曲江新区北池头一路雨水管道大管接小管	北池头一路（曲江大道—广德路）新建 2 处 d600 雨水管道各 50 米，分段接入路南 d2400 雨水管道。	72	50	70%	22	30%	曲江新区管委会	2025 年 12 月底	未立项
26	整治曲江新区雁南五路污水管道大管接小管	雁南五路（雁塔南路口）新建 2 根 d300 污水管道共计 208 米。	78	55	70%	23	30%	曲江新区管委会	2025 年 6 月底	未立项
27	连通红光路污水管道	红光路（阿房路口）污水管道拆除封堵。	10	7	70%	3	30%	西咸新区沣东新城管委会	2024 年 10 月底	未立项
28	连通科技西路雨水管道	科技西路（富源五路西侧）雨水管道拆除封堵。	10	7	70%	3	30%	西咸新区沣东新城管委会	2024 年 10 月底	未立项
29	连通神舟四路污水管道	神舟四路与航天北路交叉口处新建 d1000 污水管道 125 米。	150	105	70%	45	30%	航天基地管委会	2025 年 6 月底	未立项

序号	工作任务	项目内容	投资匡算 (万元)	资金配置				责任单位	计划完工时间	备注
				争取中央资金 (万元)	比例	地方配套资金 (万元)	比例			
30	补齐西沔路东侧学府大街—西部大道区段缺失雨水管道	新建西沔路（学府大街—西部大道）d800-d2800雨水管道长度 3.2 公里，新建 d600 雨水支管 1186 米。	18477	12940	70%	5537	30%	长安区政府	2025 年 12 月底	未立项
31	整治航天基地东长安街污水管道大管接小管	沿东长安街（神舟六路—航天东路）改造 d1000 污水管道 617 米。	562	393	70%	169	30%	航天基地管委会	2025 年 12 月底	未立项
32	整治浐灞国际港长荣北路雨水管道缺失	长荣北路（长荣路—长乐路）新建 d500-d1200 雨水管道 670 米。	898	629	70%	269	30%	浐灞国际港管委会	2025 年 12 月底	未立项
33	整治高新区光夏路雨水管道缺失	光夏路（高新三路—高新四路）新建 d500-d600 雨水管道 260 米。	195	137	70%	58	30%	高新区管委会	2025 年 12 月底	未立项
	合计		48338	33847		14491				